СВОДНЫЙ ПЛАН СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ М 1:500

Основные показатели по инженерным сетям				
№ п/п	Наименование	Наименование системы	Ед. изм.	Расход
1.	Трансформаторная подстанция киоскового типа			
	250кВА 10/0,4кВ (з-д Автоматика)	КТПК-250	шт	1
2.	Расчетная потребляемая мощность (28 домов,		кВА	250
3.	в том числе наружного освещения)		кВт	5,1
4.	Протяженность ВЛИ 0,4кВ (фидеры Быт)		км	1,47
5.	Протяженность ВЛИ 0,4кВ освещения		км	0,85
6.	Протяженность ВЛЗ 10кВ (совместная подвеска с ВЛИ)		км	0,205
7.	Количество опор одностоечных		шт	33
8.	Количество опор анкерных		шт	12
9.	Количество светильников с лампой ДнАТ		шт	34

Экспликация объектов				
№ п/п	Наименование	Кол.	Типовой проект	Примечание
№1-№28	Одноквартирный жилой дом	28 шт	идивид.	
КТПК	Киосковая комплектная трансформаторная подстанция	1 шт	КТПК-250	1
	250кВА , 10/0,4кВ (з-д Автоматика)			

Условные обозначения

- Опора ВЛИ 0.4кВ с ответвлением
- Опора ВЛИ со светильником
- Опора ВЛЗ 10кВ
- Линия ВЛИ 0.4кВ
- Трансформаторная подстанция

						1568-КС.13-ПЗУ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	2013	Приморский край г.Дальнереченск, район пер. Рыбозаводской		
Вед. инж.		Катасонова				Проект планировки и межевания территории под малоэтажное строительство для многодетных семей	Стадия / РП	Лист 6 / Листов 6
Инженер		Корнияш						
Н. контр.		Моргунова				Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения	ООО "Мицар"	
Должность		Фамилия		Подпись	Дата			

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N